

Odberteľ: Obec Slovenská Lúпча

Projektant: Akad arch Vladimír Janoš

Dodávateľ:

Spracoval: Holková

JKSO :

Dátum: :

Stavba : DOM REMESIEL Slovenská Lúпча

Objekt : SO 02 Rekonštrukcia jestvujúceho objektu

CAST : Výmena krytiny a úprava krovu a komínov

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách	DPH %		
				vymera	jednotka	cena	a práce	materiál	Spolu	Jednot	Spolu	Jednot	Spolu	%

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNÉ PRÁCE

1 272 13120-1101 Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m³ základ pod komín

0,225 m³

1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu :

2 253 27531-1315

Zakl. pätky bloky C:12,5-15 pod komín SCHIEDEL

0,225 m³

2 - ZÁKLADY

2 - ZÁKLADY spolu :

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

3 011 31129-1116 Murivo rezné nosné z teňal šamotových 30 cm dl. S3 na maltu MC-10

2,080 m³

4 011 31427-12PC

Komín Schiedel UNI*** PLUS 200 teleso z tvárníc - alt. ICS DN 200 nerezový systém

7,330 m

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :

2,227,15

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

5 011 41732-1515 Betón stúžujúcich pásov a venčov železový (C 25/30) - komín 1 a 3 repasia

0,105 m³

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :

0,105

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

6 011 95979-PC

Komínové vožky hadice priemer 120-180mm repasia komínových teľie 1 a 3 - Mo

16,000 m

7 MAT 548 613000

Hadica komínová H 4000,4 d:30 mm

7,000 m

8 MAT 548 613050

Hadica komínová H 4000,4 d:180 mm

9,000 m

9 016 95994-7 PC

Komínové stiesky D+M + osadenie kotiev montážnych prvkov do venca komínov

20,000 kg

10 013 96203-2631

Buranie muriva komínov nad strechou na maltu MV, MVC

2,845 m³

11 013 97901-1111

Zvislá doprava sute a vybur. hmôt za prvé podlažie

4,535 t

12 013 97901-1121

Zvislá doprava sute a vybur. hmôt za každé ďalšie podlažie

4,535 t

13 013 97908-1111

Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km

4,535 t

14 013 97908-1121

Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km

22,675 t

15 013 97913-1409

Poplatok za ulož. a znešk. staveb sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpa

4,535 t

16 014 99928-1111

Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m

7,268 t

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, slabebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo vymera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v jednot	Spolu	Suť v jednot	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
76 - KONŠTRUKCIE														
762 - Konštrukcie tesárske														
17	762	76231-1103	Montáž kotvených želez	28,000	kus									
18	MAT	357 921011 *	Kotva M16 chemická	8,000	kus									
19	762	76231-3112	Montáž svorníkov dĺžky nad 150 do 300 mm	8,000	kus									
20	MAT	354 341360	Svorník klinový s príložkami 300mm	8,000	kus									
21	762	76233-1812	Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha nad 120 do 224cm2	220,000	m									
22	762	76233-1814	Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha nad 288 do 450 cm2	54,000	m									
23	762	76233-2120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	220,000	m									
24	762	76233-2130	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	54,000	m									
25	MAT	605 15226PC	Hranol SM 1 80x160 400-600	3,220	m3									
26	MAT	605 152500	Hranol SM 1 160x160 400-600	1,024	m3									
27	MAT	605 152800	Hranol SM 1 200x200 400-600	1,980	m3									
28	762	76234-1210	Montáž debnenia odkvap rímsy z dosiek hrubých na zraz	82,800	m2									
29	MAT	605 125240	Doska SM omietaná 2 22 250-300 rošl rímsa	1,200	m3									
30	MAT	607 262740	Doska OSB 3 PDA 2500x675x18 mm	82,800	m2									
31	762	76234-2203	Montáž latovania stiech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	485,250	m2									
32	762	76234-2204	Montáž kontratali, rozpätie 80-120 cm	485,250	m2									
33	MAT	605 171030	Lata SM 1 do 25cm2 x 400-600cm	5,192	m3									
34	762	76234-2812	Demontáž latovania stiech os. vzdial. nad 22 do 50 cm	485,250	m2									
35	762	76234-3811	Demontáž debnenia odkvapov z dosiek hrubých, hoblovaných hr. do 32 mm	82,800	m2									
36	762	76238-1111	Ukotenie komína ku krovu do šikmej plochy - systém KOP	2,000	kus									
37	762	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	12,636	m3									
38	762	99876-2202	Presun hmoí pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	89,790	%									
764 - Konštrukcie klampiarske														
762 - Konštrukcie tesárske spolu :														
39	764	76435--2203	Klampa, LPL žlabu pododkvap. polkruh. šš 330 dl 5m- vrát dodávky	102,500	m									
40	764	76445--4213	Montáž LPL rúry odpadové kruhové d-120	25,000	m									
41	MAT	553 442752	Roh klampa LPL pododkvapový, lisovaný	2,000	kus									
42	MAT	553 442820	Celo klampa LPL pododkvapové, polkruhové CL 33, lisované	6,000	kus									
43	MAT	553 442962	Koleno LPL lisované horné d-120	12,000	kus									
44	MAT	553 442972	Koleno LPL lisované dolné d-120	6,000	kus									
45	MAT	553 443120	Zvodová rúra LPL d-120	32,000	m									
46	MAT	553 443720	Hák klampa LPL polkruhový HP33 /5/10-30/5/,	106,000	kus									
47	MAT	553 443820	Objímka lisovaná "O" d-120	32,000	kus									
48	764	76435--2801	Klampa, demont. žlabu polkruhové šš 250-455T	102,500	m									

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavběného dílu, remesla, výkaz-výměr	Množstvo výměra	Merná jednotka	Jednotková cena	Konstruktie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Su ² v tonách	DPH %
49	764	76445-4802	Klampp. demont. rúr odpadových kruhových d=120	25,000	m							
50	764	99876-4201	Presun hmotí pre klampiarske koštr. v objektoch výšky do 6 m	19,969	%							

765 - Krytiny tvrdé

51	765	76531--2510	Zastreš. TONDACH - BRAVURA prírodná na suchu	485,250	m2							
52	765	76531--2810	Demontáž do sušie jednotr. škridl. na suchu	485,250	m2							
53	765	76531--3673	Ochrana mriežka proti hmyzu D+M	105,000	m							
54	765	76531--3682	Očistenie komínov TONDACH	9,200	m							
55	765	76531-3675	Montáž vetracej mriežky hrebeň nárožie	55,000	m							
56	765	76531-8533	Hrebene jednoduche jednotr. škridl.	43,000	m							
57	MAT	596 600280	Bravura presúpvová keramická dvojité	3,000	kus							
58	765	76531-8634	Nárožie zložené jednotr. škridl.	10,700	m							
59	765	76590--1123	Zakrytie šik. stiech podstreš. hydrotiz. fóliou	558,038	m2							
60	MAT	592 440470	Napojenie komína 1kus=5m Wakailex	2,000	kus							
61	MAT	592 442320	Rošt našlapný malý -komplet	2,000	kus							
62	MAT	592 442380	Príchytká hrebenáka	178,000	kus							
63	MAT	592 442460	Pás vetrací hrebeňový a nárožný 1m	55,000	kus							
64	MAT	592 442580	Zábrana protisnehová	420,000	kus							
65	765	99876-5201	Presun hmotí pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m	120,561	%							

765 - Krytiny tvrdé spolu :

76 - KONŠTRUKCIE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

66	921	21022-0010	Náter zemnaceho pásika do 120mm2, vrátane svoriek	1,000	m							
67	921	21022-0021	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2, vrátane svoriek	51,000	m							
68	921	21022-0101	Vodíc zberný, zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8mm	69,000	m							
69	921	21022-0111	Vodíc zvodový bez podpier FeZn D10, Al D10, Cu D8mm	25,000	m							
70	921	21022-0211	Týč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 2m do dreva	2,000	kus							
71	921	21022-0301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	4,000	kus							
72	921	21022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJS,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	20,000	kus							
73	921	21022-0361	Týč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	4,000	kus							
74	921	21022-0372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	4,000	kus							
75	921	21022-0401	Štitok na označenie zvodu	4,000	kus							
76	921	21095-02R9	Vychodzia revíznia správa elektroniš. predbežná cena	1,000	kus							

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Su? v tonách		DPH %
										Jednot.	Spolu	Jednot.	Spolu	

M21 - 155 Elektromontáže spolu :

77 946 46056-0143 Zásyp rhy šířky 35, hlčky 60, zemina tr 3

25,000 m

78 946 46056-0153 Zásyp rhy šířky 35, hlčky 70, zemina tr 3

15,000 m

79 946 46060-0001 Odvoz zeminy do 1km

2,100 m3

80 946 46062-0013 Provizórna úprava terénu, zemina tr 3

12,250 m2

M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon

PRÁCE A DODÁVKY M spolu :

Rozpočet celkom :